

Computo Metrico Estimativo

SECONDO LOTTO

Riqualificazione energetica e funzionale della Scuola Primaria Statale di Bogogno

Il presente computo metrico estimativo è stato redatto mediante analisi prezzi basata su ricerche di mercato effettuate tra ditte specializzate della zona

Coibentazione solai			
Fornitura e posa isolante rigido 8 + 8 lana di roccia pannello rigido	390,00	€ 38,00	€ 14.820,00
TOTALE INTERVENTO			€ 14.820,00

Descrizione	Quantita [mq]	Costo unit. [€/mq]	Costo Totale [€]
Sostituzione caldaia centralizzata			
Fornitura e posa in opera caldaia a metano, a condensazione con elevato quantitativo di acqua, inclusi adeguamenti di regolazione e distribuzione - 45 kw	1,00	€ 5.915,00	€ 5.915,00
Teste termostatiche fornitura e posa (modello per locali pubblici compreso dispositivo di blocco regolazione)	22,00	€ 35,00	€ 770,00
Fornitura e posa Valvole 1/2" predisposte per teste termostatiche	12,00	€ 40,00	€ 480,00
Fornitura e posa Detentore 1/2 "	1,00	€ 15,00	€ 15,00
TOTALE INTERVENTO			€ 7.180,00

TOTALE GENERALE SECONDO LOTTO [€]	€ 22.000,00
--	--------------------